

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA ODGROMOWA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku rozdzielni 6 kV na ujęciu wody ZUW Goczałkowice -instalacja odgromowa
ADRES INWESTYCJI : ul. Jeziora 5, 43 - 230 Goczałkowice Zdrój
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40 – 026 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Rabcewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Wac
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku rozdzielni 6 kV na ujęciu wody ZUW Goczałkowice - instalacja odgromowa					
1	KNR-W 4-03 1140-07 kalk. własna	Demontaż przewodów poziomych (drut fi 6mm) na dachu płaskim	m		
		108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
2	KNR-W 4-03 1139-08 kalk. własna	Demontaż przewodów pionowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR-W 4-03 1140-10 kalk. własna	Demontaż przewodów odprowadzających	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
4	KNR-W 4-03 1138-03 kalk. własna	Demontaż uchwytów naciągowych na dachu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR-W 5-08 0607-05 kalk. własna	Montaż przewodów poziomych (drut fi 8) na dachu płaskim z papy	m		
		108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
6	KNR-W 5-08 0606-03 analogia	Montaż zwodów pionowych (drut fi 8) na dachu płaskim z papy	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR-W 5-08 0607-05	Montaż przewodów odprowadzających fi 8 mm.	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
8	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie drutu (złącze przelotowe)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 5-08 0619-01	Montaż uchwytu odgromowego rynnowego	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR-W 5-08 0601-10 analogia	Montaż uchwytów naciągowych na dachu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 5-08 0601-12 analogia	Montaż uchwytów naciągowych na ścianie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	kalk. własna	Montaż uchytów dla drutu na ścianie z blachy	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR 5-08 0619-04 analogia	Montaż śruby naciągowej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNR 5-08 0619-04 analogia	Montaż śruby naciągowej rzymskiej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR-W 5-08 0614-02 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów szpilekowych 1,5 m w gruncie kat IV - szt. 5	m		
		5*1,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 5-08 0611-05	Układanie bednarki w gruncie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR-W 4-01 1212-55 kalk. własna	Wyczyszczenie i pomalowanie uchwytów dla drutu	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
19	KNR 13-21 0401-03 kalk. własna	Pomiar instalacji uziomowej (złącza kontrolne)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR-W 5-08 0615-02 kalk. własna	Dostawa i montaż masztu dla anten z rury fi 35mm ocynkowanej dł. 3 m (maszt przykręcany do ściany - wysokość nad dachem 1,8 m)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	kalk. własna	Zabudowa na ścianie kanału kablowego 100x50 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
22	kalk. własna	Przekładka anteny z drabiny na maszt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000