

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA SANITARNA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku rozdzielni 6 kV na ujęciu wody ZUW Goczałkowice - instalacja sanitarna
ADRES INWESTYCJI : ul. Jeziorna 5, 43 - 230 Goczałkowice Zdrój
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40 – 026 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Rabcewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Zesławski
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku rozdzielni 6 kV na ujęciu wody ZUMAB Goczałkowice - instalacja sanitarna					
1		Dyżurka elektryków			
1.1		Wentylacja			
1		Dostawa i montaż nawietrzaków.	szt.		
d.1.1	kalk. własna	Montaż w ramie okna (montaż z wykonaniem otworów przez frezowanie). Wydajność minimum 30, m3/h. 2+1+1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR AT-17	Przewiert przez strop grubości 20 cm. Średnica otworu fi 125 mm	cm		
d.1.1	0101-03 kalk. własna	20	cm	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR-W 2-17	Rura wentylacyjna ocynkowana fi 100 mm	m ²		
d.1.1	0113-01 analogia	2*0,31	m ²	0,620	
				RAZEM	0,620
4		Daszek wentylacyjny fi 100 mm	szt.		
d.1.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Kratka wentylacyjna fi 100 biała	szt.		
d.1.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Klimatyzacja			
6		Klimatyzator split 3,5 kW, kompletny, z konsolą ścienna pod skraplacz, prze- wody ciecz / gaz 7 m	szt.		
d.1.2	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Rura do skroplin (Nibco) 1/2 cala dł 6 m.	szt.		
d.1.2	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AT-17	Przewiert przez ścianę gr. 40 cm fi 80 mm	cm		
d.1.2	0101-02 kalk. własna	40	cm	40,000	
				RAZEM	40,000
1.3		Instalacja wod-kan			
9		Wykucie bruzdy szer. 6 cm, gł. 5 cm	m		
d.1.3	kalk. własna	0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
10	KNR-W 2-15	Rura PP fi 20 mm	m		
d.1.3	0111-01	1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
11	KNR-W 2-15	Bateria kuchenna stojąca	kpl.		
d.1.3	0137-02 kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR INSTAL	Podejścia pod baterię kuchenną (przejście PP/gwint)	szt.		
d.1.3	0105-01 kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-15	Zaworek podumywalkowy 1/2"	szt.		
d.1.3	0131-01 kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 2-15	Rura kanalizacyjna fi 50 mm	m		
d.1.3	0207-01 analogia	0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
15	KNR-W 2-15	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stal nierdzewna	szt.		
d.1.3	0229-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-15	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego	szt.		
d.1.3	0218-02 kalk. własna	1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.1.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli kuchennych: - szafka zlewozmywakowa szerokości 80 cm - 1 szt. - szafki kuchenne dolne szerokości 80 cm - 2 szt. - blat kuchenny długości 160 cm - 1 szt. - szafki kuchenne wiszące - 3 szt. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
2		Korytarz		RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-02 d.2 0120-01 kalk. własna	Likwidacja rury stalowej do wody 1/2" natynkowej 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
3		Łazienka			
19	d.3 kalk. własna	Kratka wentylacyjna 35x25 cm biała 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.3 kalk. własna	Wpust podłogowy z syfonem 15x15 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 d.3 0137-09 kalk. własna	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż nawietrzaków. Montaż w ramie okna (montaż z wykonaniem otworów przez frezowanie). Wydajność minimum 30, m3/h. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-15 d.3 0230-01	Umywalka szer. 50 cm, wraz z syfonem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15 d.3 0137-02 kalk. własna	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.3 0143-01 kalk. własna	Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.3 kalk. własna	Wykucie bruzdy szer. 6 cm, gł. 5 cm 0,9	m m	 0,900	
				RAZEM	0,900
27	d.3 kalk. własna	Wykucie bruzdy szer. 6 cm, gł. 6 cm 0,9	m m	 0,900	
				RAZEM	0,900
28	KNR-W 2-15 d.3 0207-01 analogia	Rura kanalizacyjna fi 50 mm 0,9	m m	 0,900	
				RAZEM	0,900
29	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rura PP fi 20 mm 1,8	m m	 1,800	
				RAZEM	1,800
30	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0102-01	Stelarz WC z szyną montażową i wspornikami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych z armaturą spłukującą 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Miska WC wisząca z sedesem	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000